

MANUTENZIONE PRATI			
ALLEGATO	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
1	<b>Sfalcio prati ad elevata manutenzione.</b> Tosatura di manti erbosi con turno settimanale o comunque con la frequenza indicata, eseguito con macchine a lama rotante, su terreno in piano o in pendio con altezza di taglio compresa tra i 3 e i 5 cm., anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, con rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base di recinzione, compresa irrigazione, e trasporto a scarrabile di residui da sfalcio a cura della ditta.	MQ	€. 0,285
2	<b>Sfalcio prati a media manutenzione.</b> Tosatura di manti erbosi con turno quindicinale o comunque con la frequenza indicata eseguita con macchine a lame rotanti, su terreno piano o in pendio, con raccolta del rasato, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, con rifinitura meccanica del piede delle piante, della base delle recinzioni, compresa irrigazione, e il trasporto a scarrabile di residui da sfalcio cura della ditta.	MQ	€. 0,08195
3	<b>Sfalcio prati a bassa manutenzione.</b> Sfalcio di prati in piano o in pendio con erba di altezza superiore a cm. 30, eseguita con macchine a barra falciante, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, con raccolta dello sfalciato e rifinitura dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso il trasporto a scarrabile del materiale di risulta a cura della ditta.	MQ	€. 0,1030
4	<b>Taglio e pulizia scarpate.</b> Esecuzione del taglio dell'erba di scarpate, asporto del materiale vegetale secco, rifiuti e di ogni altro genere, smaltimento del materiale vegetale mediante trasporto a scarrabile a cura della ditta e trasporto dei rifiuti differenziati all'Ecocentro "Donnighedda". Frequenza come indicata.	MQ	€. 0,24875
Allegato 1 - 2 - 3	<b>Raccolta foglie.</b> Esecuzione della raccolta delle foglie su prati, mediante rastrellatura a mano con l'uso di mezzo meccanico e smaltimento del materiale di risulta a scarrabile, a cura della ditta.	MQ	€. 0,04735
Allegato 1 - 2 - 3	<b>Pulizia prati da rifiuti.</b> Pulizia settimanale o comunque con la frequenza indicata di prati e giardini da rifiuti vari abbandonati (cartacce, bottiglie, lattine, ecc.), mediante raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti all'Ecocentro di Donnighedda a cura della ditta.	MQ	€. 0,00402
Allegato 4	<b>Pulizia scarpate da rifiuti.</b> Pulizia settimanale o comunque con la frequenza indicata di prati e giardini da rifiuti vari abbandonati (cartacce, bottiglie, lattine, ecc.), mediante raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti all'ecocentro di Donnighedda. Eventuali rifiuti organici dovranno essere smaltiti a propria cura e spese conferimento all'ecocentro di Donnighedda.	Mq	€. 0.00495
<b>MANUTENZIONE SIEPI</b>			
5	<b>Potatura in forma siepi.</b> potatura e regolarizzazione di siepi allevate in forma libera o obbligata, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante cresciuta in prossimità o al di sotto delle piante. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e trasporto a scarrabile del materiale di risulta.	ml	€. 1.1325

	<b>MANUTENZIONE AIUOLE FIORIERE</b>			
6	<b>Fioriture annuali.</b> Fornitura e messa a dimora di piante da fiore annuali, compresa pulizia e lavorazione del terreno, concimazione, irrigazione fino ad attecchimento, raccolta e trasporto a scarrabile di ogni materiale di risulta, a carico della ditta, in ragione di 30 pp/mq.	mq	€. 19,99046	
6	<b>Cure colturali fioriere e aiuole.</b> Esecuzione di zappettatura, irrigazione, concimazione, pulizia di aiuole fiorite e/o fioriere, compresa la fornitura di materiale ed il trasporto a scarrabile del materiale di risulta, a carico della ditta.	mq	€. 1,80398	
6	<b>Scerbatura.</b> Asporto manuale di erbe infestanti di aiuole o simili, compresa sistemazione e pulizia nonché il trasporto a scarrabile del materiale di risulta, a carico della ditta.	mq	€. 0,49949	
<b>MANUTENZIONI ALBERI</b>				
7	<b>Spollonatura grandi alberi.</b> Esecuzione di spollonatura al piede e sul fusto di alberature, compreso asporto e trasporto a discarica del materiale di risulta e livellazione del terreno.	n.	€. 2,63009	
7	<b>Spollonatura piccoli/medi alberi.</b> Esecuzione di spollonatura al piede e sul fusto di alberature, compreso asporto e trasporto scarrabile del materiale di risulta e livellazione del terreno.	n.	€. 1,67132	
7	<b>Potatura giovani alberi.</b> Esecuzione di potatura di formazione su alberi giovani o di mantenimento su alberi di altezza inferiore a mt. 6, eseguito su indicazione del Responsabile Esecuzione Lavori, compreso lo sgombero ed il trasporto a scarrabile di ogni materiale di risulta.	n.	€. 13,94136	
7	<b>Potatura alberi fino a ml. 10 di altezza e diametro fusto a petto d'uomo inferiore a cm. 25.</b> a. bassa difficoltà b. media difficoltà c. elevata difficoltà Potatura di alberi su tutto il volume della chioma adottando le tecniche della potatura corta con il taglio di ritorno o della potatura lunga di dirado a seconda della tipologia del soggetto arboreo. I tagli dei rami dovranno essere eseguiti in modo anatomicamente	n. n. n.	€. 47,34656 €. 63,12908 €. 84,17177	

	<p>corretto da personale specializzato. Sarà effettuato il controllo di eventuali carie e cavità onde riferire al competente ufficio tecnico su eventuali situazioni di pericolo e lo sgombero, tra sporto e smaltimento a scarrabile del materiale di risulta. Tutti i lavori dovranno essere preceduti da regolare delimitazione dei cantieri e se lungo assi viarie, dalla regolazione del traffico veicolare e pedonale con apposita segnaletica e personale, come previsto dalla normativa vigente. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (legge 81/2008). Per alberi fino a ml. 10 di altezza e diametro fusto a petto d'uomo inferiore a cm. 25.</p>			
7	<p><b>Potatura alberi fino a ml. 10 di altezza e diametro fusto a petto d'uomo oltre cm. 25.</b>  a. bassa difficoltà  b. media difficoltà  c. elevata difficoltà  Potatura di alberi su tutto il volume della chioma adottando le tecniche della potatura corta con il taglio di ritorno o della potatura lunga di dirado a seconda della tipologia del soggetto arboreo. I tagli dei rami dovranno essere eseguiti in modo anatomicamente corretto da personale specializzato. Sarà effettuato il controllo di eventuali carie e cavità onde riferire al competente ufficio tecnico su eventuali situazioni di pericolo e lo sgombero, trasporto e smaltimento a scarrabile del materiale di risulta. Tutti i lavori dovranno essere preceduti da regolare delimitazione dei cantieri e se lungo assi viarie, dalla regolazione del traffico veicolare e pedonale con apposita segnaletica e personale, come previsto dalla normativa vigente. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (legge 81/2008). Per alberature di altezza fino a ml. 10 e diametro fusto a petto d'uomo oltre cm. 25.</p>	n. n. n.	€ 63,12908 € 8680185 € 115,73580	
7	<p><b>Potatura alberi fino a ml. 15 di altezza e diametro fusto a petto d'uomo oltre cm. 25.</b>  a. bassa difficoltà  b. media difficoltà  c. elevata difficoltà  Potatura di alberi su tutto il volume della chioma adottando le tecniche della potatura corta con il taglio di ritorno o della potatura lunga di dirado a seconda della tipologia del soggetto arboreo. I tagli dei rami dovranno essere eseguiti in modo anatomicamente corretto da personale specializzato. Sarà effettuato il controllo di eventuali carie e cavità onde riferire al competente ufficio tecnico su eventuali situazioni di pericolo e lo sgombero, trasporto e smaltimento a scarrabile del materiale di risulta. Tutti i lavori dovranno essere preceduti da regolare delimitazione dei cantieri e se lungo assi viarie, dalla regolazione del traffico veicolare e pedonale con apposita segnaletica e personale, come previsto dalla normativa vigente. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (legge 81/2008). Per alberature di altezza fino a ml. 15 e diametro a petto d'uomo oltre i cm. 25.</p>	n. n. n.	€ 99,95429 € 128,88824 € 158,20710	
7	<p><b>Potatura alberi di altezza fino a ml. 18.</b>  a. bassa difficoltà  b. media difficoltà  c. elevata difficoltà  Potatura di alberi su tutto il volume della chioma adottando le tecniche della potatura corta con il taglio di ritorno o della potatura lunga di dirado a seconda della tipologia del soggetto arboreo. I tagli dei rami dovranno essere eseguiti in modo anatomicamente corretto da personale specializzato. Sarà effettuato il controllo di eventuali carie e cavità onde riferire al competente ufficio tecnico su eventuali situazioni di pericolo e lo sgombero, trasporto a scarrabile del materiale di risulta. Tutti i lavori dovranno essere preceduti da regolare delimitazione dei cantieri e se lungo assi viarie, dalla regolazione del traffico veicolare e pedonale con apposita segnaletica e personale, come previsto dalla normativa vigente. I lavori dovranno essere e seguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza (legge 81/2008). Per alberature di altezza fino a ml. 18.</p>	n. n. n.	€ 116,17800 € 149,93093 € 178,86488	

7	<b>Potatura piccoli alberi.</b> Esecuzione di potatura di riforma o di contenimento o di recupero, sulla chioma di alberi di altezza compresa tra 6-12 mt., eseguita su indicazione della DD. LL. sulla base di pianta campione opportunamente predisposta, nolo piattaforma, sgombero e compreso l'onere per il trasporto del materiale di risulta a scarrabile.	n.	€. 55,23782	
<b>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI</b>				
8	Verifica funzionalità impianti irrigazione e loro rimessa in servizio attraverso apertura della saracinesca di intercettazione, verifica dell'assenza di perdite sull'impianto idrico di alimentazione, attivazione dei settori irrigui, controllo del funzionamento dei singoli irrigatori per rilevare quelli rotti o con aspersione imperfetta. Sono compresi nel prezzo i piccoli interventi di ripristino, come la sostituzione delle testine degli irrigatori danneggiate, la sigillatura delle perdite, la sostituzione delle pile nei programmatori e nelle elettrovalvole, la manutenzione degli elementi idraulici che risultano mal funzionanti, in particolar modo le elettrovalvole che possono ostruirsi causando la mancata apertura o chiusura del flusso idrico del settore controllato) occorrerà quindi procedere allo smontaggio ed alla pulizia di tutte le parti interessate al flusso idrico e se necessario sostituire le membrane, i filtri o le altre parti danneggiate. Spegnimento e svuotamento degli impianti ( ottobre /novembre) attraverso la chiusura degli idranti di alimentazione, svuotamento dei collettori e gruppi di derivazione, apertura dei rubinetti di scarico e azzeramento delle funzioni dei programmatori.	mq	€. 0.0331	
<b>REALIZZAZIONE NUOVO PRATO</b>				
9	Realizzazione prato tramite il <b>diserbo totale</b> con prodotti sistemici privi di azione residuale, <b>trinciatura</b> della vegetazione presente e sgombero delle risulite, <b>spietramento minimale</b> , su terreno povero di scheletro, <b>concimazione di fondo</b> , <b>lavorazione profonda</b> ( aratura o rippatura, <b>mondatura</b> , <b>livellamento</b> o modellamento finale, <b>lavorazione superficiale</b> del terreno ( fresatura incrociata anche con interrasassi), <b>fertilizzazione</b> con prodotti a cessione controllata, <b>erpicoltura incrociata</b> e/o rastrellatura e rifiniture finali, <b>fornitura del miscuglio di semi</b> nella quantità massima equivalente a 40 g/mq, <b>semina incrociata</b> compresa distribuzione e reinterro del seme, <b>rullatura finale</b> con passaggi incrociati, <b>risarcimenti eventuali</b> , ipotizzando di dover ripetere alcune lavorazioni su una superficie media pari al 5% della complessiva per insuccessi dovuti a cause accidentali.	mq	€. 2,0105	